

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty  
 ADRES INWESTYCJI : Ul. Sienkiewicza 137 - dz. nr 2234, 99-210 Uniejów  
 INWESTOR : P. Teresa Krajewska  
 ADRES INWESTORA : Ul. Sienkiewicza 103, 99-210 Uniejów

### Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
<b>Fundamenty</b>					
1	KNR 2-01 0125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. 12,50*8,50	m2	106,25	
				RAZEM	106,25
2	KNR 2-01 0707-02-060	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m (0,50*0,50*8+0,60*0,60*2)*1,00	m3	2,72	
				RAZEM	2,72
3	KNR 2-01 0415-02-060	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 2,72	m3	2,72	
				RAZEM	2,72
4	KNR 2-02 0204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3. (0,50*0,50*8+0,60*0,60*2)*0,40	m3	1,09	
				RAZEM	1,09
5	KNR 2-02 0208-04-060	Słupy żelbetowe prostokątne 0,25*0,25*0,67*10	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
6	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie fundamentów 10,0*10*0,001	t	0,10	
				RAZEM	0,10
7	KNR 4-01 0303-03-050	Podmurówki z cegieł na zaprawie cementowej,ścianki grubości 1/4 cegły (0,50*12+0,60*2)*0,25	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
8	KNR 2-31 0401-02-040	Rowki pod podwalinowe płyty osłonowe 3,50*6+3,45*4	m	34,80	
				RAZEM	34,80
9	KNR 2-22 0204-03-020	Montaż prefabrykowanych żelbetowych płyt osłonowych 10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

**Konstrukcja przyziemia i dachu**

10	KNR 2-21 0602-06-060	Słupy drewniane osadzone na fundamentach  (2,93*8+3,11*2)*0,20*0,20	m3	1,19	
				RAZEM	1,19
11	KNR 2-02 0408-01-060	Miecze i zastrzały  1,00*0,14*0,14*20	m3	0,39	
				RAZEM	0,39
12	KNR 2-02 0406-06-060	Płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.  13,20*2*0,14*0,20	m3	0,74	
				RAZEM	0,74
13	KNR 2-02 0406-06-060	Ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. - kratownica  (13,20+12,20)*0,14*0,20	m3	0,71	
				RAZEM	0,71
14	KNR 2-02 0407-04-060	Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. - kratownica  1,40*0,14*0,20*2  1,40*0,14*0,18*7  Przeniesienie +	m3  m3  m3	0,08  0,25  0,33	
				RAZEM	0,33
15	KNR 2-02 0408-01-060	Miecze i zastrzały (krzyżulce) - kratownica  2,00*0,14*0,18*8	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
16	KNR 2-02 0408-05-060	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  4,90*1,12*26*0,08*0,18	m3	2,05	
				RAZEM	2,05
17	KNR 2-02 0408-02-060	Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  (8,80*4+2,40*13)*0,08*0,18	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
18	KNR 4-01 0414-11-040	Deski czołowe  13,20*2	m	26,40	
				RAZEM	26,40
<b>Pokrycie dachu</b>					
19	KNR 2-02 0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  13,20*9,80*1,12	m2	144,88	
				RAZEM	144,88
20	KNR 2-02 0607-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej			

		144,88	m2	144,88
				RAZEM
21	KNR 2-02 0410-04-050	Ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej		144,88
		144,88	m2	144,88
				RAZEM
22	KNR 2-02 0504-02-050	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną		144,88
		144,88	m2	144,88
				RAZEM
23	KNR 20-2U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej		
		deski okapowe	m2	
		26,40*0,35	m2	9,24
		pasy nadrynnowe	m2	
		13,20*0,25*2	m2	6,60
		okapy szczytowe	m2	
		9,80*1,12*0,40*2	m2	8,78
			m2	-----
		Przeniesienie +	m2	24,62
				RAZEM
				24,62
24	KNR 20-2U 0546-01-040	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winyłu		
		13,20*2	m	26,40
				RAZEM
				26,40
25	KNR 20-2U 0546-02-020	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winyłu		
		4	szt	4,00
				RAZEM
				4,00
26	KNR 20-2U 0546-04-020	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winyłu		
		4	szt	4,00
				RAZEM
				4,00
27	KNR 20-2U 0550-03-040	Montaż rur spustowych okrągłych z polichloru winyłu		
		3,50*4	m	14,00
				RAZEM
				14,00
28	KNR 20-2U 0550-07-020	Montaż kolanek do rur spustowych okrągłych z polichloru winyłu		
		4*3	szt	12,00
				RAZEM
				12,00
29	KNR 2-02 0410-01-050	Deskowanie szczytów		
		8,20*2,30*0,5*2	m2	18,86

				RAZEM	18,86
<b>Podłoga</b>					
30	KNR 2-31 0702-01-020	Montaż słupków betonowych pod legary 12*7	szt	84,00	
				RAZEM	84,00
31	KNR 2-02 0407-01-060	Ułożenie legarów z tarcicy nasyczonej. 8,40*12*0,08*0,18	m3	1,45	
				RAZEM	1,45
32	KNR 2-02 1110-05-050	Podłoga na gotowym belkowaniu z bali, o grubości 50 mm. 12,47*8,47	m2	105,62	
				RAZEM	105,62